

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia Brindisi

Lavori

**Progettazione esecutiva per la realizzazione
di Cappelle funerarie per loculi perpetui**

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista U.T.C.

Data: 28/04/2010

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto dei lavori: **Progettazione esecutiva per la realizzazione di Cappelle funerarie per loculi perpetui**

Località: **CIMITERO DI CISTERNINO**

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

N.	Articolo e descrizione	DIMENSIONI				Quantità	P. U.	Totale
		N° p.	Lung.	Larg.	Alt./ Pesì			
1 C	NP01 Scavo in sezione ampia o ristretta, per realizzazione di interrati, fondazioni, pareti in elevazione, platee, ... compreso nel prezzo, o l'accatastamento o spandimento nell'ambito del cantiere.							
	platea fondazione	2,000	160,000		0,600	192,000		
			188,000		0,600	112,800		
	plinti	10,000	1,000	1,000	1,100	11,000		
	sbancamento area cimiteriale fogna e canalina elettrica	2'800,000				2'800,000		
	Sommano (mc)					3'165,800	6,50	20'577,70
2 C	NP02 Conglomerato cementizio vibrato confezionato con 3,00 q di cemento 325, mc 0,80 di pietrisco, mc ... pistonatura ed ogni altro onere e magistero inerente e pertinente.							
	platea fondazione	2,000	160,000		0,100	32,000		
			188,000		0,100	18,800		
	plinti	10,000	1,000	1,000	0,100	1,000		
	Sommano (mc)					51,800	70,00	3'626,00
3 C	NP03 F.p.o. conglomerato cementizio armato Rck 250 per pareti in elevazione verticali ed orizzontali di qualsiasi ... dare le pareti finite a perfetta regola d'arte, nulla escluso.							
	plinti	10,000	1,000	1,000	0,800	8,000		
	pilastrì, travi, archi				40,000	40,000		
	pareti vasca	4,000	4,000	4,000	0,250	16,000		
			4,000	4,000	0,300	4,800		
	settore 1							
	piastra fond.	2,000			38,000	76,000		
	piastre loculi	2,000			25,000	50,000		
	setti e paretine	2,000			67,000	134,000		
	settore 2							
	piastra fond.	2,000			19,000	38,000		
	piastre loculi	2,000			2,500	5,000		
setti e paretine	2,000			30,000	60,000			
settore 3								
piastra fond.				90,000	90,000			
piastre loculi				85,000	85,000			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Articolo e descrizione	DIMENSIONI				Quantità	P. U.	Totale
		N° p.	Lung.	Larg.	Alt./ Pesi			
	pareti verticali				105,000	105,000		
	Sommano (mc)					711,800	138,00	98'228,40
4 C	NP04 F.p.o. armature in acciaio del tipo Feb44k per cemento armato di qualsiasi lunghezza, diametro e ... piegature, sagomature, legature, tagli sfrido e quant'altro necessario, nulla escluso.							
	PLATEA DI FONDAZIONE				10'000,000	10'000,000		
	ARMATURA INTEGRATIVA PLATEA				1'000,000	1'000,000		
	SETTI E PARETI LOCULI				16'000,000	16'000,000		
	PIASTRE ORIZZONTALI				8'500,000	8'500,000		
	PILASTRI, TRAVI				2'000,000	2'000,000		
	vasca interrata				1'100,000	1'100,000		
	Sommano (kg)					38'600,000	1,30	50'180,00
5 C	NP05 F.p.o. solaio latero cementizio armato, calcolato per le condizioni reali di vincolo e per un ... dare il solaio completo a perfetta regola d'arte, nulla escluso.	639,000				639,000		
	vasca	2,000	4,000	4,000		32,000		
	Sommano (mq)					671,000	42,00	28'182,00
6 C	NP06 F.p.o. di massetto per sottofondo di pavimenti e simili in calcestruzzo cementizio magro dosato con ... quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Porticato		6,700	5,100		34,170		
	Settore 1	2,000	8,200	5,150		84,460		
	Settore 2	2,000	3,500	7,300		51,100		
	Settore 3		13,600	3,900		53,040		
			34,300	3,850		132,055		
	Atrio		4,150	2,700		11,205		
	Sommano (mq)					611,030	13,00	7'943,39
7 C	NP07 Copertura e impermeabilizzazione dei lastrici solari mediante l'applicazione di uno strato d guaina bituminosa al ... e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Settore 1	2,000	9,300	10,000		186,000		
	Settore 2	2,000	7,300	6,700		97,820		
	Settore 3	359,500				359,500		
	Ingresso		5,100	6,700		34,170		
	Sommano (mq)					677,490	32,00	21'679,68
8 C	NP08 F.p.o. di intonaco esterno a tre strati eseguito con malta bastarda dosata a regola d'arte ... per dare i lavori finiti a regola d'arte, nulla escluso.							
	solai	400,000				400,000		
	pareti esterne	400,000				400,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Articolo e descrizione	DIMENSIONI				Quantità	P. U.	Totale
		N° p.	Lung.	Larg.	Alt./ Pesi			
	volte	440,000				440,000		
	superfici varie	23,000				23,000		
	Sommano (mq)					1'263,000	18,00	22'734,00
9 C	NP09 F.p.o. lastre di marmo di Trani/Minervino/Apicena, dello spessore di cm. 2,00 a superficie levigata, lucidata ... 4 di cemento, compreso altresì anditi e ponteggi per qualsiasi altezza.							
	listoncini da 10cm settore 1	60,000				60,000		
	listoncini da 10cm settore 2	34,000				34,000		
	listoncini da 10cm settore 3	103,000				103,000		
	Sommano (mq)					197,000	82,00	16'154,00
10 C	NP10 F.p.o. lastre di marmo di Trani/Minervino/Apicena, per soglie dello spessore di cm.3 a superficie liscia ... bocciardata, con tutti gli oneri e prescrizioni di cui precedente punto.							
	infissi e porte	12,000				12,000		
	Sommano (mq)					12,000	88,00	1'056,00
11 C	NP11 F.p.o. di lapidi in marmo di "Carrara" dello spessore di 2 cm di qualsiasi forma ... per dare i lavori finiti a regola d'arte, nulla escluso.							
		580,000			0,800	371,200		
		50,000	2,300		0,800	92,000		
		135,000		0,350	0,350	16,537		
	Sommano (mq)					479,737	85,00	40'777,65
12 C	NP12 F.p.o. di muratura in elevazione in blocchetti cementizi vibro compressi prefabbricati dello spessore di cm. ... quant'altro necessario per dare la muratura finita a regola d'arte.							
	stutture varie	30,000				30,000		
	Sommano (mq)					30,000	30,00	900,00
13 C	NP13 F.p.o. di muratura in elevazione in blocchetti cementizi vibro compressi prefabbricati dello spessore di 30 ... quant'altro necessario per dare la muratura finita a regola d'arte.							
	strutture varie	30,000				30,000		
	Sommano (mq)					30,000	23,65	709,50
14 C	NP14 F.p.o. di mappetta di coronamento in pietra di Trani/Minervino /Apricena dello spessore di cm. 7,00 ... malta spugnata ed ogni onere e magistero inerente e pertinente.							
	Settore 1-2	2,000	63,500			127,000		
	Settore 3		114,000			114,000		
	Sommano (ml)					241,000	26,50	6'386,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Articolo e descrizione	DIMENSIONI				Quantità	P. U.	Totale
		N° p.	Lung.	Larg.	Alt./ Pesi			
15 C	NP15 F.p.o. di lastre per tamponamento loculi in calcestruzzo armato "alleggerito" dello spessore di cm. 7 ... loculi ed ogni altro onere e magistero inerente e pertinente.							
	loculi	580,000				580,000		
		50,000				50,000		
	ossari	35,000				35,000		
Sommano (cad)						665,000	24,80	16'492,00
16 C	NP16 F.p.o. in opera di tubazione pvc flessibile serie pesante (corrugato) da 10 mm da incassare ... derivazione ed ogni altro onere e magistero inerente e pertinente.							
	Settore 1	2,000	122,250			244,500		
	Settore 2	2,000	77,000			154,000		
	Settore 3		331,500			331,500		
	Allacci		120,000			120,000		
Sommano (ml)						850,000	1,00	850,00
17 C	NP17 F.p.o. di intonaco a tenuta stagna per cisterne, eseguito con malta bastarda dosata con q.li ... per dare i lavori finiti a regola d'arte, nulla escluso.							
	superfici orizzontali	2,000	4,000	4,000		32,000		
	superfici verticali	4,000	4,000		4,000	64,000		
	Sommano (mq)						96,000	35,00
18 C	NP18 F.p.o. di murature in elevazione in massello di pietra calcarea locale dura dello spessore minimo ... quant'altro necessario, per dare le murature finite a regola d'arte.							
	prospetto principale	2,000	10,450		7,600	158,840		
		2,000	7,450		5,200	77,480		
			5,000		5,000	25,000		
			9,000		7,600	68,400		
			7,000		5,200	36,400		
Sommano (mq)						366,120	105,00	38'442,60
19 C	NP19 Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre calcaree di Bisceglie, Molfetta o Fasano ... e ricollocazione degli esistenti chiusini di ogni tipo e dimensione.							
	Porticato		6,700	5,100		34,170		
	Settore 1	2,000	8,200	5,150		84,460		
	Settore 2	2,000	3,500	7,300		51,100		
	Settore 3		13,600	3,900		53,040		
			33,000	3,850		127,050		
			4,150	2,700		11,205		
	Atrio		240,000			240,000		
Sommano (mq)						601,025	75,00	45'076,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Articolo e descrizione	DIMENSIONI				Quantità	P. U.	Totale
		N° p.	Lung.	Larg.	Alt./ Pesi			
20 C	NP20 Fornitura e posa in opera, giunzione e prova di tubazione in cemento armato a cordone ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nulla escluso. scarico piazzale	60,000				60,000		
	Sommano (ml)					60,000	38,00	2'280,00
21 C	NP21 Fornitura e posa in opera di tubazione pvc flessibile serie pesante (corrugato) da 10 mm ... derivazione ed ogni altro onere e magistero inerente e pertinente.	30,000				30,000		
	Sommano (cad)					30,000	30,00	900,00
22 C	NP22 Realizzazione di impianto elettrico atto a garantire l'illuminazione per ogni ... la diramazione in numero idoneo e come indicato sul progetto IMPIANTO LOCULI	1,000				1,000		
	Sommano (a corpo)					1,000	6'000,00	6'000,00
23 C	NP23 Fornitura e posa in opera di cassetta con idrante complet ... nita. Cassetta UNI 70, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20. pozzo	1,000				1,000		
	Sommano (cad)					1,000	3'000,00	3'000,00
24 C	NP24 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... ola d'arte Pluviale in lamiera in alluminio diametro 80 mm impianto	1,000				1,000		
	Sommano (a corpo)					1,000	3'500,00	3'500,00

Totale Computo €		439'036,30
-------------------------	--	-------------------

Il Progettista