

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un parcheggio adiacente alla villa comunale

COMMITTENTE: Comune di Cisternino

Cisternino, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 / 1 E 02.04a 05/02/2010	OG1 - edifici civili ed industriali (SpCat 1) realizzazione del Bevedere (Cat 1) Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito l'uso di mezzi meccanici c muretto esistente			86,00	0,500	0,700	30,10			
	SOMMANO...	mc					30,10	150,00	4'515,00	0,685
2 / 2 E 01.02d 05/02/2010	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: in roccia compatta da mine, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica FONDAZIONE Trave P1-P2-P3 Trave P3-P4			23,50 60,98 7,00	0,800 0,800 0,800	0,550 0,550 0,550	10,34 26,83 3,08			
	SOMMANO...	mc					40,25	90,00	3'622,50	0,549
3 / 3 E 04.04d 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, D max aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere.- classe di resistenza a compressione minima C35/45 fondazioni contenimento Vedi voce n° 2 [mc 40.25]						40,25			
	SOMMANO...	mc					40,25	153,75	6'188,44	0,938
4 / 4 E 04.35c 09/04/2010	Sovraprezzo per l'esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa.- in strutture armate Vedi voce n° 3 [mc 40.25]						40,25			
	SOMMANO...	mc					40,25	20,36	819,49	0,124
5 / 5	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a									
	A R I P O R T A R E								15'145,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								15'145,43	
E 04.09c 05/02/2010	prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32mm, Cl 0.4, per strutture non precomprese di fondazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni onere altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNUI 11104, cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - classe di resistenza a compressione minima C40/50 Parete P1-P2-P3 *(H/peso=(1,00+1,50)/2) (H/peso=(1,50+6,00)/2) Parete P3-P4			23,50 60,98 7,00	0,400 0,400 0,300	1,250 3,750 6,000	11,75 91,47 12,60			
	Parziale...	mc					115,82			
	SOMMANO...	mc					115,82	164,88	19'096,40	2,895
6 / 6 E 04.35c 09/04/2010	Sovraprezzo per l'esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. - in strutture armate Vedi voce n° 5 [mc 115.82]						115,82			
	SOMMANO...	mc					115,82	20,36	2'358,10	0,358
7 / 7 E 04.36b 09/04/2010	Sovraprezzo per l'esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggior quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. - di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 3 [mc 40.25] Vedi voce n° 5 [mc 115.82]						40,25 115,82			
	SOMMANO...	mc					156,07	5,31	828,73	0,126
8 / 8 E 04.40a 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4 - Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt 4 Parete P1-P2-P3 *(H/peso=(1,00+1,50)/2) (H/peso=(1,50+6,00)/2) Parete P3-P4		2,00 2,00 2,00	23,50 60,98 7,00		1,250 3,750 6,000	58,75 457,35 84,00			
	SOMMANO...	mq					600,10	26,50	15'902,65	2,411
9 / 9 E 04.37 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14.01.2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido,									
	A RI PORTARE								53'331,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO						2'610,52		53'331,31	
	ø8 staffe (P1-P3) *(par.ug.=2*651) Trave P3-P4 ø 14 superiore ø 14 superiore ø 8 Parete ø 8 Parete ø 14 inferiore ø 14 inferiore ø8 staffe (P3-P4) *(par.ug.=2*55)		1302,00	2,13		0,395	1'095,44			
	Parziale... PIANO TERRA Parete P1-P2-P3 Lato ANTERIORE ø16/25 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=300,462436768121*(100/25)) ø14/25 Secondaria *(lung.=253,958493922784* (100/25)) ø18/5 Armatura aggiuntiva Principale AG1 ø18/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 Lato POSTERIORE ø14/20 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=300,462436768121*(100/20)) ø14/25 Secondaria *(lung.=253,958493922784* (100/25)) ø18/10 Armatura aggiuntiva Principale AG5 ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 ø18/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 Parete P3-P4 Lato ANTERIORE ø14/25 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=46,355474*(100/25)) ø14/20 Secondaria *(lung.=42,4271255394961* (100/20)) ø18/10 Armatura aggiuntiva Principale AG1 ø18/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 Lato POSTERIORE ø14/25 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=46,355474*(100/25)) ø18/15 Secondaria *(lung.=42,4271255394961* (100/15)) ø18/5 Armatura aggiuntiva Principale AG2 ø18/10 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 ø18/15 Armatura aggiuntiva Principale AG3 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 ø18/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	kg					3'976,81			
	Parziale... SOMMANO...	kg					8'466,57			
		kg					12'443,38	1,90	23'642,42	3,585
	A RI PORTARE								76'973,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								76'973,73	
10 / 10 E 01.09 05/02/2010	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a stima 70% realizzazione belvedere *(H/peso=(3,5+1,5)/2)		688,10	0,70		2,500	1'204,18			
	SOMMANO...	mc					1'204,18	12,60	15'172,67	2,300
11 / 11 E 01.08 05/02/2010	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. stima 30% realizzazione belvedere *(H/peso=(3,5+1,5)/2)		688,10	0,30		2,500	516,08			
	SOMMANO...	mc					516,08	25,00	12'902,00	1,956
12 / 12 E 04.04d 09/04/2010	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, D max aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere.- classe di resistenza a compressione minima C35/45 realizzazione sottofondo belvedere		688,10			0,100	68,81			
	SOMMANO...	mc					68,81	153,75	10'579,54	1,604
13 / 13 E 04.38b 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opera con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del DM 14.01.2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametro da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C armatura sottofondo rete diam 8/15		688,10			5,370	3'695,10			
	SOMMANO...	kg					3'695,10	2,16	7'981,42	1,210
14 / 16 Inf 01.09 09/04/2010	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinatrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: parte carrabile		248,30			8,000	1'986,40			
	SOMMANO...	mq/cm					1'986,40	1,15	2'284,36	0,346
15 / 17	Conglomerato bituminoso per strato di usura									
	A R I P O R T A R E								125'893,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								125'893,72	
Inf 01.11 09/04/2010	(tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: parte carrabile		248,30			5,000	1'241,50			
	SOMMANO...	mq/cm					1'241,50	1,40	1'738,10	0,264
16 / 18 E 08.07c 09/04/2010	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio ben livellato e liscio, compreso il tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - massetto in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10 pavimentazione belvedere						217,25			
	SOMMANO...	mq					217,25	26,10	5'670,23	0,860
17 / 19 Inf 01.30a 3 05/02/2010	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorre. Spessore cm. 10 - A puntillo Vedi voce n° 18 [mq 217.25]						217,25			
	SOMMANO...	mq					217,25	118,00	25'635,50	3,887
18 / 20 Inf 01.35b 3 05/02/2010	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 50 ed altezza di cm. 15 - 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 25 A puntillo						205,80			
	A R I P O R T A R E						205,80		158'937,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								191'034,39	
21 / 27 E 01.01a 05/02/2010	area parcheggio-parco (Cat 2) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) pulizia area			1750,00		0,250	437,50			
	SOMMANO...	mc					437,50	7,70	3'368,75	0,511
22 / 28 E 01.01e 05/02/2010	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in roccia compatta da mine, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica a stima area a parcheggio percorsi pedonali area parco area giochi		1750,00 406,30 175,05			0,250 0,200 0,200	437,50 81,26 35,01			
	SOMMANO...	mc					553,77	70,00	38'763,90	5,877
23 / 29 E 01.08 05/02/2010	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 27 [mc 437.50] Vedi voce n° 28 [mc 553.77] area giochi		175,05			0,100	437,50 553,77 17,51			
	SOMMANO...	mc					1'008,78	25,00	25'219,50	3,824
24 / 30 Inf 01.07 05/02/2010	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. livellamento area (strada + parcheggio) percorso pedonali area parco area giochi		1775,00 406,30 175,05			0,100 0,100 0,100	177,50 40,63 17,51			
	SOMMANO...	mc					235,64	14,50	3'416,78	0,518
25 / 33 E 04.09c 09/04/2010	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32mm, CI 0.4, per strutture non precomprese di fondazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei									
	A R I P O R T A R E								261'803,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								261'803,32	
	ascensore); escluso ogni onere altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNUI 11104, cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - classe di resistenza a compressione minima C40/50 scalette percorsi			22,50	1,500	0,200	6,75			
	SOMMANO...	mc					6,75	164,88	1'112,94	0,169
26 / 34 E 04.35c 09/04/2010	Sovraprezzo per l'esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. - in strutture armate Vedi voce n° 33 [mc 6.75]						6,75			
	SOMMANO...	mc					6,75	20,36	137,43	0,021
27 / 35 E 04.36b 09/04/2010	Sovraprezzo per l'esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggior quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. - di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 34 [mc 6.75]						6,75			
	SOMMANO...	mc					6,75	5,31	35,84	0,005
28 / 36 E 04.37 09/04/2010	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14.01.2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm. a stima Vedi voce n° 33 [mc 6.75]		60,00				405,00			
	SOMMANO...	kg					405,00	1,90	769,50	0,117
29 / 37 E 04.40a 09/04/2010	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4 - Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt 4						14,60			
	SOMMANO...	mq					14,60	26,50	386,90	0,059
30 / 38 Inf 01.35b 3 05/02/2010	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto forniti e posti in opera, della lunghezza non inferiore a cm. 50 ed altezza di cm. 15 - 18, lavorati come di seguito									
	A R I P O R T A R E								264'245,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								264'245,93	
	specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm. 25 A puntillo strada parcheggio percorso pedonali area parco area giochi			390,82 298,45 270,85 10,50			390,82 298,45 541,70 10,50			
	SOMMANO...	ml	2,00				1'241,47	79,00	98'076,13	14,870
31 / 39 Inf 01.30a 3 05/02/2010	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorre. Spessore cm. 10 - A puntillo scalette percorsi pedonali area parco			22,50	1,500		33,75			
	SOMMANO...	mq					33,75	118,00	3'982,50	0,604
32 / 41 E 10.07 12/04/2010	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. cancello d'ingresso carrabile			5,00	1,000	40,000	200,00			
	SOMMANO...	kg					200,00	7,70	1'540,00	0,233
33 / 54 E 10.10 12/04/2010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso Vedi voce n° 41 [kg 200.00]						200,00			
	SOMMANO...	kg					200,00	1,40	280,00	0,042
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E								368'124,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								368'124,56	
	impianti (Cat 4)									
34 / 55 E 01.02d 03/07/2010	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: in roccia compatta da mine, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica illuminazione esterna fondazione pali cavidotto		25,00	0,70 481,40	0,700 0,500	0,700 0,700	8,58 168,49			
	SOMMANO...	mc					177,07	90,00	15'936,30	2,416
35 / 63 E 01.10 24/04/2010	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, compreso il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30. Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi cavidotto			481,40	0,500	0,700	168,49			
	SOMMANO...	mc					168,49	12,50	2'106,13	0,319
36 / 64 E 04.04d 03/07/2010	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, D max aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere.- classe di resistenza a compressione minima C35/45 fondazione pali		25,00	0,70	0,700	0,700	8,58			
	SOMMANO...	mc					8,58	153,75	1'319,18	0,200
	OG11 - impianti tecnologici (SpCat 2)									
37 / 49 Inf 02 10.08b 06/02/2010	Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazione di impianto di irrigazione a pioggia, composti da condotta secondaria in polietilene PE80, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, irrigatori a scomparsa dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e materiale di consumo; compreso il picchettamento, attacco alla condotta primaria, scavo a profondità min. cm 30, reinterro, raccordi, prolunghie tagliabili, materiale di consumo, collaudo e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e con una perfetta uniformità di distribuzione irrigua. Escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. superficie irrigua da mq 1.000 a mq 5.000 a stima						5'000,00			
	SOMMANO...	mq					5'000,00	6,55	32'750,00	4,966
	A RI PORTARE								420'236,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								420'236,17	
38 / 50 G.M.01 06/02/2010	Fornitura e posa in opera di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi per impianto di irrigazione.						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	9'000,00	9'000,00	1,365
39 / 56 F 02.01b 24/04/2010	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40						25,00			
	SOMMANO...	cad					25,00	56,02	1'400,50	0,212
40 / 57 F 02.03b 03/07/2010	Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per il prolungamento del pozzetto di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm. 50 x 50 x 25 Vedi voce n° 56 [cad 25.00]						25,00			
	SOMMANO...	cadauno					25,00	12,93	323,25	0,049
41 / 58 F 02.06a 24/04/2010	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50						25,00			
	SOMMANO...	cad					25,00	31,65	791,25	0,120
42 / 59 EL 04.007a 24/04/2010	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. illuminazione cavidotto pali		2,00 25,00	481,40 3,50			962,80 87,50			
	SOMMANO...	m					1'050,30	5,09	5'346,03	0,811
	A RI PORTARE								437'097,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								437'097,20	
43 / 60 EL 03.002y 24/04/2010	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2 illuminazione cavidotto pali			481,40 3,50		481,40 87,50				
	SOMMANO...	m				568,90		11,64	6'622,00	1,004
44 / 61 EL 07.04a 03/07/2010	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensione 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per il collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1.5 m					25,00				
	SOMMANO...	cadauno				25,00		24,36	609,00	0,092
45 / 62 EL 07.01c 03/07/2010	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, suscavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura stesso. e' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x2.5 mm) anello collegamenti			481,00 1,50		481,00 37,50				
	SOMMANO...	m				518,50		3,90	2'022,15	0,307
46 / 65 EL 05.27a 03/07/2010	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per una altezza minima (hi) pari a mm 500, soessore minimo nominale mm 3 (+/- 10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsetteria, morsettiera e piatrina per il collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito. per altezza altezza fuori terra mm 3500 (Hi 500 mm)					25,00				
	SOMMANO...	cadauno				25,00		143,78	3'594,50	0,545
	A R I P O R T A R E								449'944,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								459'446,60	
50 / 14 Inf 01.95d 05/02/2010	realizzazione del Bevedere (Cat 1) Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il testo in tutto come al precedente. - con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia. rivestimento belvedere			58,50 26,95 72,55	0,300 0,300 0,300	3,500 3,500 1,700	61,43 28,30 37,00			
	ingresso			3,50	3,400	0,500	5,95			
	SOMMANO...	mc					132,68	167,35	22'204,00	3,367
51 / 15 Inf 01.97 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di chiusura della parte superiore di muratura di pietrame a secco con pietre calcaree o arenarie lavorate a forma parallelepipedica, di idonee dimensioni (cappelli) compreso l'onere per allettamento sulla superficie terminale della muratura a secco, il perfetto allineamento degli elementi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. rivestimento belvedere			58,50 26,95 72,55	0,400 0,400 0,400		23,40 10,78 29,02			
	SOMMANO...	mq					63,20	90,20	5'700,64	0,864
52 / 21 Inf 02 01.01a 05/02/2010	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro fino al 5% aiule		114,55			0,300	34,37			
	SOMMANO...	mc					34,37	20,90	718,33	0,109
53 / 22 Inf 02 01.02b 05/02/2010	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. manuale Vedi voce n° 21 [mc 34.37]						34,37			
	SOMMANO...	mc					34,37	19,70	677,09	0,103
	----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A RI PORTARE								488'746,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								488'746,66	
54 / 25 Inf 01.94b 09/04/2010	area parcheggio-parco (Cat 2) Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza asperità, vuoti ed altre irregolarità con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per dare il la muratura finita a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente da cave. ripristino mutretti esistenti a stima 40%									
	SOMMANO...	mc	0,40	936,65	0,500	1,500	281,00			
							281,00	118,00	33'158,00	5,027
55 / 26 Inf 01.97 05/02/2010	Fornitura e posa in opera di chiusura della parte superiore di muratura di pietrame a secco con pietre calcaree o arenarie lavorate a forma parallelepipedica, di idonee dimensioni (cappelli) compreso l'onere per allettamento sulla superficie terminale della muratura a secco, il perfetto allineamento degli elementi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. ripristino muretti esistenti a stima 40%									
	SOMMANO...	mq	0,40	936,65	0,400		149,86			
							149,86	90,20	13'517,37	2,050
56 / 31 Inf 03 41 06/02/2010	Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in grigliato del tipo Paviblok erboso o simile, realizzato in calcestruzzo ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100 kg/mc, dotato di incavi passanti; dimensioni: spessore cm 12, larghezza cm 50, lunghezza cm 50. Posato a secco su letto di graniglia di diametro mm 2/4 per uno spessore di cm 3 - 5 non compreso nel prezzo. Intervento comprensivo di: riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq; l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi speciali mediante lo spacco meccanico dei singoli masselli, la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire l'opera a perfetta regola d'arte. strada									
	SOMMANO...	mq					1'078,95			
							1'078,95	32,00	34'526,40	5,235
57 / 32	Fornitura e posa in opera di pavimentazione									
	A R I P O R T A R E								569'948,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								600'031,98	
59 / 42 Inf 03 07a1 06/02/2010	arredo urbano (Cat 3) Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 45: listoni di legno di pino, sezione cm 3x11 area parch						15,00			
	SOMMANO...	cad					15,00	230,60	3'459,00	0,524
60 / 43 Inf 03 12c1 06/02/2010	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: con legno di Pino						8,00			
	SOMMANO...	cad					8,00	134,30	1'074,40	0,163
61 / 44 Inf 03 29c 06/02/2010	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a doppia onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800 mm						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	1'670,50	1'670,50	0,253
62 / 45 Inf 03 31b2 06/02/2010	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antisciacchiamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 4000x1600x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm cad € 1.263,50						1,00			
	A RI PORTARE						1,00		606'235,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						1,00		606'235,88	
	SOMMANO...	cad					1,00	1'263,50	1'263,50	0,192
63 / 46 Inf 03 34b1 06/02/2010	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antisciacchiamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di okumè : ad un posto						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	610,50	1'221,00	0,185
64 / 47 Inf 03 35a2 06/02/2010	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera, completa di fissaggio, escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	1'263,50	1'263,50	0,192
65 / 48 Inf 03.048 06/02/2010	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9400x1300 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350-1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	5'307,10	5'307,10	0,805
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E								615'290,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								615'290,98	
	opere a verde (Cat 5)									
66 / 51 Inf 02 01.05a 10/04/2010	Aratura meccanica, profondità cm. 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. superficie contigua superiore a mq 3000 aratura completa						11'391,00			
	SOMMANO...	mq					11'391,00	0,14	1'594,74	0,242
67 / 52 Inf 02 01.05b 10/04/2010	Aratura meccanica, profondità cm. 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. sovrapprezzo per superfici non libere da impedimenti Vedi voce n° 51 [mq 11 391.00]						11'391,00			
	SOMMANO...	mq					11'391,00	0,03	341,73	0,052
68 / 53 G.M.03 06/02/2010	Rimonda degli alberi e degli arbusti esistenti del secco con taglio dei rami non vegetanti ed eventuali rami deperenti, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, comprensivo degli oneri di smaltimento.						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'500,00	4'500,00	0,682
69 / 68 Inf 02 03.01a2 05/07/2010	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaeifolia, Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. circonferenza fusto cm 16 - 18 bagolari ornielli						5,00 40,00			
	SOMMANO...	cad					45,00	162,00	7'290,00	1,105
70 / 69 Inf 02 03.01b1 05/07/2010	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus eodora, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. circonferenza fusto cm 14 - 16									
	A RI PORTARE								629'017,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RI PORTO								629'017,45	
	lecci fragni						35,00 5,00			
	SOMMANO...	cad					40,00	221,00	8'840,00	1,340
71 / 70 Inf 02 03.03a2 05/07/2010	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Buddleja spp., Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus avellana, Cotoneaster spp., Crataegus spp., Euonymus spp., Genista actus a, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, actus a spp., Ligustrum spp., Lonicera spp., Metrosideros excelsus, Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha actus a, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus - actus. vaso da 3 litri diametro cm 18 lavanda rosmarini piracanta ginestre						100,00 200,00 100,00 100,00			
	SOMMANO...	cad					500,00	8,20	4'100,00	0,622
72 / 71 Inf 02 03.03b2 05/07/2010	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X fraseri, Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. vaso da 3 litri diametro cm 18 melograni melecotogne nespoli d'inverno corbezzoli mirti viburni lentisco fillieree						50,00 40,00 15,00 60,00 100,00 100,00 100,00 50,00			
	SOMMANO...	cad					515,00	11,00	5'665,00	0,859
73 / 72 Inf 02 02.01a 05/07/2010	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con									
	A RI PORTARE								647'622,45	

